

**ZAŁĄCZNIK Z-3: SZACUNKOWE ZESTAWIENIE DREWNA KONSTRUKCJI- Jasień więźba dachowa, strop poddasza**

[illegible]

## ZESTAWIENIE DREWNA WG PRZEKROJÓW

pozycja	PROFIL [mm]	dlugość całkowita	Objętość jedn.	objętość całkowita
		[m]	[m3]	[m3]
przekrój 8x16 cm	80x160	7,00	0,0128	0,090
przekrój 8x18 cm	80x180	684,30	0,0144	9,854
przekrój 16x18 cm	160x180	40,00	0,0288	1,152
przekrój 16x16 cm	160x160	131,70	0,0256	3,372
przekrój 20x20 cm	200x200	21,50	0,0400	0,860
		<b>OBJĘTOŚĆ CAŁKOWITA [m3]:</b>		<b>15,33</b>

zestawienie nie obejmuje łat, deskowania poszycia, desek okapowych

\* długość zmienna - podana długość maksymalna

\*\* podana długość łączna

## SZACUNKOWE ZESTAWIENIE DREWNA KLEJONEGO

pozycja	PROFIL [mm]	ilość całkowita	dlugość	Objętość jedn.	objętość 1 elem.	objętość całkowita
		[szt.]	[mm]	[m3]	[m3]	[m3]
platew pośrednia PD-1	200x300	2	6700	0,0600	0,4020	0,804
platew pośrednia PD-2	200x300	2	17200	0,0600	1,0320	2,064
<b>OBJĘTOŚĆ CAŁKOWITA [m3]:</b>						<b>2,87</b>

**UWAGA: ZE WZGLĘDU NA LOKALIZACJĘ POŁĄCZEŃ BELEK NALEŻY ZAŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE 8 SZTUK BELEK DŁUGOŚĆ 7m = 56mb**