

**Urząd Miejski
W BRZESKU**

32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51
NIP 869-10-02-648 REGON 000523904
tel. 68 63 100

Wg rozdzielnika

ITK.III.271.1.2014.egk

Brzesko, 2014-03-13

ODPOWIEDZI NR 5

Urząd Miejski w Brzesku w związku z pytaniami o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „**Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku**” zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), odpowiada:

PYTANIA :

W związku z brakiem spójności pomiędzy projektem a przedmiarem, proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Punkt 13.5 Opisu architektury zakłada wykonanie okien aluminiowych, natomiast przedmiar „Montaż stolarki i ślusarki zewnętrznej” zakłada wykonanie okien z PVC. Proszę o informację, z jakiego materiału mają być wykonane okna.

Odpowiedź 1

Do wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć okna aluminiowe tak jak w projekcie budowlanym – Projekt architektoniczny wykonawczy cz. opisowa pkt 13.5

2. Przedmiar „Montaż stolarki i ślusarki zewnętrznej” nie uwzględnia drzwi D10, proszę o uzupełnienie tej pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź 2

Zgodnie z Zestawieniem stolarki drzwiowej (rys. nr AD-1) drzwi D-10 należy uwzględnić w cenie ofertowej. Można dodać pozycję kosztorysową.

3. Poz. 5, 6, 7, 9 przedmiaru „Montaż stolarki i ślusarki zewnętrznej” oraz poz. 1, 2, 3 i 4 z przedmiaru „Roboty wykończeniowe” powielają się. Proszę o wyjaśnienie z czego wynika duplikowanie się tych pozycji lub o poprawienie przedmiaru.

Odpowiedź 3

Pomyłkowo powtórzono ww. pozycje kosztorysowe. W związku z tym do wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć pozycje nr 1,2,3,4 z przedmiaru „Roboty wykończeniowe”. Natomiast w przedmiarze „Montaż stolarki i ślusarki wewnętrznej” wykreślić pozycje nr 5,6,7,9 lub nie wypełniać ich wstawiając kreskę.



4. Przedmiar „Elewacje” poz. 9, 10 zakładają wykonanie okładzin z płyt cementowych obustronne, o odporności ogniowej EI60, natomiast w opisie Architektury wymieniono okładziny metalową lub drewnianą, a odporność ogniowa przypisana jest budynkowi przewiązki. Proszę o wyjaśnienie z jakiego materiału oraz o jakich parametrach mają być wykonane elewacje, ewentualnie proszę o poprawienie przedmiaru.

Odpowiedź 4

Elewacja ma być wykonana zgodnie z projektem architektonicznym (opis i rysunki) tj. okładzina z drewna klejonego oznaczona na rysunkach SZ-3, SZ-4 oraz okładzina blaszana oznaczona na rysunkach SZ-5, SZ-10. natomiast płyty cementowe wymienione w poz. 9 i 10 przedmiaru dotyczą attyki (SZ-7).

5. Przedmiar „Stan surowy otwarty”, w poz. 55 („Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton podawany pompa”) – brak ilości robót. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 5

Należy uzupełnić przedmiar i w poz. 55 wpisać następującą wartość : $0,29\text{mb} \times 1,50 \times 1,12 + 0,25 \times 0,23 \times 3,48 \times 3,0 = 1,087 \text{ m}^3$

Zamawiający zwraca uwagę, że formą wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie wynagrodzenie określone we wzorze umowy jako wynagrodzenie ryczałtowe, a przedmiar robót pełni wyłącznie funkcję pomocniczą. Szczegółowy opis sposobu obliczenia ceny zawarty jest w pkt 12 SIWZ.

Otrzymują :

- 1) wykonawcy biorący udział w postępowaniu (e-mail)
2. strona internetowa Zamawiającego www.brzesko.pl
- 3). A/a

Z upoważnienia Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

mgr inż. Jerzy Tyrkiel