

ODPOWIEDZI NR 1

ITK.III.271.3.2018.egk

Brzesko, 2018-12-11

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. , poz. 1986) zamawiający : Gmina Brzesko reprezentowana przez Zastępcę Burmistrza Grzegorza Bracha odpowiada na pytania zadane przez wykonawców dotyczące zamówienia publicznego na zadanie : **„Budowa parkingu przy dworcu PKP wraz z drogą dojazdową w Brzesku”**

ODPOWIEDZI NR 1

1. Prosimy o potwierdzenie ilości przedmiarowej w załączniku nr 11 a do SIWZ – rozdz. 2 pkt.6 – w opisie występuje ilość 3900 m2 a w kolumnie 4 występuje ilość 390,0 m2

Odpowiedź: prawidłowa ilość: 390,0 m2

2. Czy w zakresie zadania należy uwzględnić demontaż oświetlenia wewnętrznego PKP

Odpowiedź: W zakresie planowanej Inwestycji, nie przewiduje się demontażu oświetlenia wewnętrznego PKP.

3. Czy Zamawiający dysponuje projektem technicznym instalacji telewizji dozorowej CCTV

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje projektem technicznym instalacji telewizji dozorowej CCTV. System należy zamontować zgodnie z wymogami producenta , kamery będą umieszczone na projektowanych słupach oświetleniowych.

4. Czy Zamawiający dysponuje projektem technicznym oświetlenia terenu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada szczegółowego projektu oświetlenia lecz rozmieszczenie słupów zostało naniesione na planie zagospodarowania terenu. Parametry zasilania i urządzeń oświetleniowych zostały określone w przedmiarze robót.

5. Prosimy o podanie krotności którą należy użyć w poz. Nr 9.

Odpowiedź:

Należy przyjąć krotność 1.

6. Czy dostawa i montaż szafy sterującej oświetleniem terenu zawiera się w zakresie zadania.

Odpowiedź:

Dostawę i montaż szafy sterującej zawiera w w zadanie poz. 66 przedmiaru robót.

7. Prosimy o podanie karty charakterystyki technicznej przyjętego separatora – Separator ropopochodnych 10/100 [l/s] z bypassem.

Odpowiedź: Parametry separatora: $Q_{nom} = 10$ [dm³/s] (NS) przepustowość nominalna urządzenia, przy której następuje zatrzymanie > 99% zanieczyszczeń ropopochodnych (wynik uzyskany podczas badania urządzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858-1) $Q_{max} = 100$ [dm³/s] - maksymalna przepustowość hydrauliczna urządzenia, przy której nie ma niebezpieczeństwa wypłukania zgromadzonych zanieczyszczeń
Pojemność magazynowa odseparowanego oleju min.- 220 dm³

8. Przyjęta w przedmiarze robót pozycja nr 25 przedmiaru robót : „KNR 2-31 0114-05-050 „, posiada opis: „, podbudowy warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5 mm , Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – droga gminna + teren utwardzony 1315 + 350,0 = 1665,0 m² . W rzeczywistości pozycja KNR 2-31 0114-05-050 wskazuje pozycję

„ Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm . Prosimy o doprecyzowanie przedmiaru.

Odpowiedź:

W kosztorysie należy przyjąć jak w załączonym przedmiarze t.j. Podbudowy warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5 mm , Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – droga gminna + teren utwardzony 1315 + 350,0 = 1665,0 m²

9. Przyjęta w przedmiarze robót pozycja nr 26 przedmiaru robót : „KNR 2-31 0114-05-050” posiada opis: „, Podbudowy warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5 mm , Grubość warstwy po zagęszczeniu 17 cm – stanowiska postojowe + jezdnia manewrowa Razem 2 930,0 m² . W rzeczywistości pozycja KNR 2-31 0114-05-050 wskazuje pozycję

„ Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm . Prosimy o doprecyzowanie przedmiaru.

Odpowiedź:

W kosztorysie należy przyjąć jak w załączonym przedmiarze t.j. Podbudowy warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5 mm , Grubość warstwy po zagęszczeniu 17 cm – stanowiska postojowe + jezdnia manewrowa. Razem 2 930,0 m² .

10 i 11. Pozycja nr 32 nie występuje w ogólnodostępnych katalogach nakładów robót w związku z zastosowaniem pozycji:

KNR 0004- 03 -050 i 040 prosimy o jej specyfikację szczegółową:

Odpowiedź:

Specyfikacja szczegółowa określona w KNR 0004- 03 -050 dotyczy wykonania następujących robót:

1. Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej, dostarczonej do miejsca wbudowania.
2. Mechanicznego ubicia rozścielonej podsypki stopniowym uzupełnieniem w czasie ubijania.

3. Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu.
4. Ułożenie kostki brukowej na wyprofilowanej podsypce z przycięciem w razie potrzeby.
5. Mechaniczne uciepienie nawierzchni
6. Wypełnienie spoin piaskiem.

Przyjęto założenie że materiały zostały dostarczone do strefy roboczej, i że koszt ich transportu po tej strefie, należy kalkulować dodatkowo.

12. *Na czym polega wykonanie prac/czynności w pozycji nr 47 przedmiaru robót: Montaż urządzenia (systemu) do automatycznego liczenia pojazdów korzystających z parkingu”*

Prosimy o doprecyzowanie przedmiaru.

Odpowiedź: Pozycja 47 przedmiaru robót dotyczy montażu:

Zestawu do pomiaru liczby pojazdów: składający się:

a/ z dwóch kamer Hikvision DS-2C DYSK 4TB WD D4A25FWD-IZH

b/ rejestratora DS-7604NI-E1/4P/A

c/ dysku DYSK 4TB WD.

Możliwe jest zastosowanie innego rodzaju kamer lecz o parametrach nie gorszych niż podane.

13. *W pozycji 81 przedmiaru robót wskazano kamerę KD-6 OW1P1, 5 kpl. natomiast w załączniku nr 10 SIWZ wskazano kamerę Hikvision DS-2 CD4 A25FWD-IZS . Prosimy o wskazanie poprawnej nazwy oraz poprawnych ilości kamer*

Odpowiedź: Pozycje 78 do 82 przedmiaru robót dotyczą montażu systemu monitorowania dlatego należy wyceniać kamery KD-6 OW1P1 w ilości 5kpl.

Możliwe jest zastosowanie innego rodzaju kamer lecz o parametrach nie gorszych niż podane

14. *W pozycji 82 (a nie jak podano w pyt.) przedmiaru robót wskazano cyfrowy rejestrator 8-kanalowy Ultimax 1408 WD 1 H.264 HDMI 4 TB – 1 kpl, natomiast w załączniku nr 10 SIWZ wskazano rejestrator DS.-7604NI-E1/4P/A – 1 szt.*

Prosimy o wskazanie poprawnej nazwy.

Odpowiedź: Pozycja 82 - dotyczy systemu monitorowania, dlatego należy wycenić rejestrator 8-kanalowy Ultimax 1408 WD 1 H.264 HDMI 4 TB szt. 1. Możliwe jest zastosowanie innego rodzaju rejestratora lecz o parametrach nie gorszych niż podane.

15 . *W przedmiarze robót w pozycji 83 wskazano pozycję KNR 5-01U 0608-08-256 . w związku z faktem niewystępowania pozycji w ogólnodostępnych katalogach nakładów robót prosimy o przedstawienie specyfikacji szczegółowej pozycji.*

Odpowiedź

Koszty związane z uruchomieniem przez wykonawcę systemu TVU można wycenić na podstawie kalkulacji własnej.

16. *Prosimy o wyspecyfikowanie obiektów do rozbiórki na działce nr 211/5, oraz o udostępnienie notatki służbowej z dnia 11.04.2015 r.*

Odpowiedź

Nakłady związane z rozbiórką zostały przewidziane w przedmiarze robót . Dlatego nie ma potrzeby zapoznawać wykonawców z treścią wewnętrznej notatki, która zawiera ustalenia nie związane z przedmiotem zamówienia.

17. Czy tablica T 29 (znaki drogowe) wchodzi w zakres opracowania , jeżeli tak prosimy o uwzględnienie tablicy w przedmiarze robót .

Odpowiedź

Tak. Uwzględniona jest w przedmiarze robót w znakach drogowych poz. 44 i 45.

18. Czy zamawiający dysponuje Specyfikacją techniczną dotyczącą oświetlenia ulicznego, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź


Roboty należy wykonać zgodnie z opisami zawartymi w KNR dla tego typu robót które specyfikują sposób ich wykonania oraz zgodnie ze sztuką budowlaną

Uwaga :

Pokazana na planie zagospodarowania terenu stacja ładowania pojazdów elektrycznych oraz parkometry nie wchodzi w zakres zamówienia.

Zmiany wynikające z odpowiedzi na pytania powodują odpowiednio zmiany SIWZ. Zamawiający informuje, że zmiany wskazane w niniejszych wyjaśnieniach stają się integralną częścią SIWZ, a Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je podczas sporządzania oferty .

Z upoważnienia Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA



Grzegorz Brach

Otrzymują :

1 x Wykonawcy biorący udział w przetargu

1 x strona internetowa Zamawiającego www.brzesko.pl

1 x aa