

ODPOWIEDZI NR 2

ITK.III.271.3.2018.egk

Brzesko, 2018-12-14

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. , poz. 1986) zamawiający : Gmina Brzesko reprezentowana przez Zastępcę Burmistrza Grzegorza Bracha odpowiada na pytania zadane przez wykonawców dotyczące zamówienia publicznego na zadanie : **„Budowa parkingu przy dworcu PKP wraz z drogą dojazdową w Brzesku”**

1. Pytanie :

Proszę o sprecyzowanie wg. : pkt 12.12.4 Cena oferty winna obejmować wszelkie roboty i prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia , w tym w szczególności wynikające z dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przy czym dokumenty te należy traktować łącznie . Przedmiary robót stanowiące załq. czynnik do niniejszej specyfikacji służą do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowią jedynej podstawy do sporządzenia kosztorysu ofertowego W pkt 12.6 W planowanym zestawieniu kosztów wykonawca winien przeprowadzić i wycenić wszystkie koszty objęte nie tylko dokumentacją projektową, przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi , ale również koszty niezbędne do realizacji zadania. Natomiast w pkt 6.6.5 Kosztorys ofertowy , sporządzony w oparciu o załączone Przedmiary robót (Zamawiający zażąda kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy z wykonawcą , którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. Kosztorysy robót są niezbędne w celu rozliczenia realizacji robót w przypadku zaniechania przez wykonawcę części robót lub w przypadku nienależytego wykonania części przedmiotu zamówienia a także w przypadku zlecenia robót zgodnie z art. 144 ustawy PZP.

*W związku z powyższym wg naszej oceny wyżej przytoczone opisy są sprzeczne . Czy wycena ma być wykonana w oparciu o przedmiar czy w oparciu o dokumentację projektową.
Odpowiedź???*

Ad. 1

Wycena ma być dokonana w oparciu o dokumentację projektową (oprócz parkometrów i stacji do ładowania samochodów elektrycznych , które nie będą wykonane w ramach tego zamówienia a zaznaczone są na planie zagospodarowania). Załączone przedmiary robót służą do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i ułatwienia Wykonawcy wyliczenia ryczałtowej ceny ofertowej. Natomiast kosztorys, który Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przed podpisaniem umowy ma obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia .

W związku z tym Zamawiający zmienia treść pkt 6 ppkt 6.5 o brzmieniu :

Kosztorys ofertowy, sporządzony w oparciu o załączone Przedmiary robót. (Zamawiający zażąda kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy z wykonawcą, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza Kosztorysy robót są niezbędne w celu rozliczenia realizacji robót w przypadku zaniechania przez wykonawcę części robót lub w przypadku nienależytego wykonania części przedmiotu zamówienia.) a także w przypadku zlecenia robót zgodnie z art. 144 Ustawy PZP.

na następujący :

Kosztorys ofertowy, Zamawiający zażąda kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy z wykonawcą, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza Kosztorysy robót są niezbędne w celu rozliczenia realizacji robót w przypadku zaniechania przez wykonawcę części robót lub w przypadku nienależytego wykonania części przedmiotu zamówienia.) a także w przypadku zlecenia robót zgodnie z art. 144 Ustawy PZP.

2. Pytanie Czy wykonanie „PK” jest w zakresie zamówienia , jeżeli tak proszę o podanie dokładnych parametrów i wytycznych wykonania

Odpowiedź

„PK” nie wchodzi w zakres zamówienia. Informacja ta była podana w Odpowiedziach nr 1 opublikowanych na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Pytanie Czy wykonanie „Pl” jest w zakresie zamówienia , jeżeli tak proszę o podanie dokładnych parametrów i wytycznych wykonania

Odpowiedź

„PK” nie wchodzi w zakres zamówienia. Informacja ta była podana w Odpowiedziach nr 1 opublikowanych na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Pytanie: Czy gruz uzyskany w poz. 2-7 przedmiaru robót ma zostać odwieziony, czy zagospodarowany na miejscu budowy

Odpowiedź: Gruz ma zostać wywieziony samochodami samowyladowczymi na odległość do 6 km – poz. 8 i 9 przedmiaru robót.

5. Pytanie: Proszę określić rodzaj kostki brukowej w poz.32 przedmiaru robót- fazowana, bezfazowa, kolor

Odpowiedź: W pozycji 32 przedmiaru robót przewidziano zastosowanie kostki brukowej wibroprasowanej grubości 8 cm o wymiarach 20*10 kolorowej (czerwony), fazowana

6. Pytanie: Proszę o podanie szczegółów wykonania systemu do automatycznego liczenia pojazdów (szczegóły,parametry,wytyczne – poz. 47 przedmiaru.

Odpowiedź: W pozycji 47 przedmiaru jako system automatycznego liczenia pojazdów przewidziano:

Zestaw do pomiaru liczby pojazdów: składający się z dwóch kamer IP, rejestratora oraz dysku twardego.

Zestaw o parametrach równoważnych jak zestaw przedstawiony poniżej.

Kamera Hikvision DS-2CD4A25FWD-IZH- 2 szt.

Rejestrator DS-7604NI-E1/4P/A 1 szt.

Dysk DYSK 4TB WD 1 szt.Uchwyty montażowe, przewody podłączeniowe

Specyfikacja kamery:

- Rozdzielczość obrazu 2 megapiksele (1920 x 1080)
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm
- Zdalna regulacja parametrów obiektywu z poziomu przegłdarki
- Dzień/Noc
- Wbudowane diody IR o zasięgu do 50m
- Trzy niezależne strumienie wideo
- Dwie metody kompresji H.264/MJPEG
- Strefy zainteresowań ROI
- Zaawansowana analiza obrazu: detekcja twarzy, detekcja intruza, wykrycie przesunięcia kamery, automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (LPR)
- Funkcja usuwania mgły
- WDR
- Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR
- Zasilanie PoE
- Wodoodporna obudowa o klasie szczelności IP67
- Wbudowany slot kart MicroSD/SDHC/SDXC
- Dwukierunkowe audio

Cechy charakterystyczne:

- obsługa do 4 kamer IP w rozdzielczości do 6MPix,
- wbudowany 4 portowy switch PoE przeznaczony dla kamer marki Hikvision,
- we/wy alarmowe: 4/1

Możliwe jest zastosowanie innego rodzaju urządzeń lecz o równoważnych parametrach .

7. Pytanie: *Proszę o przedstawienie schematów lub PT wykonania wiaty (przekroje, profile, stężenia, łaty itp. poz.48 przedmiaru. Jaki jest sposób posadowienia wiaty. Czy stojaki na rowery mają być typu spirala, czy typu U*

Odpowiedź: W poz. 48 przedmiaru przewidziano wykonanie wiaty na rowery o minimalnych parametrach:

- Szerokość 6 300 mm, głębokość: 2000 mm,
- wysokość w najniższym miejscu: 2100 mm,
- wysokość w najwyższym miejscu: 2400 mm,
- ilość miejsc na rowery przy zastosowaniu stojaka szeregowego: 20,
- materiał konstrukcji: stal,
- powłoka: ocynk ogniowy i malowany proszkowo,
- kolor: ciemny szary 7016
- wypełnienie dachu: blacha falista gruba ,
- montaż: do przykręcenia ze stopami lub do wbetonowania słupy przedłużone o 300 mm
- wypełnienie ścian: poliwęglan komorowy - panel tylny i panel boczny

Stojak na rowerowy:

Stojak rowerowy aluminiowy z otworami montażowymi w podstawie przez które przyśrubowuje się go za pomocą kotew montażowych do nawierzchni.

8. Pytanie: *Czy wykonanie przebudowy instalacji teletechnicznej objęte jest wykonaniem zamówienia.*

Odpowiedź: W ramach robót związanych z instalacją teletechniczną, przewidziane jest zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PVC o śr. 110 mm(poz. 75 przedmiaru robót) .

Zmiany wynikające z odpowiedzi na pytania powodują odpowiednio zmiany SIWZ. Zamawiający informuje, że zmiany wskazane w niniejszych wyjaśnieniach stają się integralną częścią SIWZ, a Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je podczas sporządzania oferty .

Otrzymują :

Z upoważnienia Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Grzegorz Brach

1 x Wykonawcy biorący udział w przetargu

1 x strona internetowa Zamawiającego www.brzesko.pl

1 x aa